

List opatření

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Název opatření: | Brno, splašková kmenová stoka BI | ID_OP: | DY100007 |
| Typ opatření: | Výstavba kanalizace | ID_KO: | 3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | ID_AGL: | 35 |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 01190 | Kníničky | 41428000 | Svratka po soutok s tokem Svitava |
| 19567 | Žebětín | 41428000 | Svratka po soutok s tokem Svitava |
| 41174 | Bystrc | 41428000 | Svratka po soutok s tokem Svitava |
| 41177 | Kohoutovice | 41428000 | Svratka po soutok s tokem Svitava |
| 41195 | Komín | 41428000 | Svratka po soutok s tokem Svitava |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

| ID | Název vypouštění | Název toku | Ř. km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| 511741 | BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 39.80000 | -597447,313 | -1167520,7 |

Popis současného stavu:

Splašková kmenová stoka BI je provizorně zaústěna do jednotné kmenové stoky B a výrazně tím zhoršuje poměry ředění na stávajících OK stoky B do řeky Svratky.

Popis navrhovaného stavu:

Dobudováním splaškové kmenové stoky BI v délce 3,8 km a jejím přepojením do splaškové kmenové stoky AI bude odstraněno nevyhovující propojení splaškové a jednotné kmenové stoky s odlehčováním do toku a bude dobudován oddílný systém stok AI+BI s vazbou na ČOV Modřice.

Parametry opatření

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------|
| Aglomerace: | Ano | Priorita: | I | | | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: | Ano | Systém | Délka [m] | | |
| | Rekonstrukce: | Ne | Gravitační: | Ano | Gravitační: | 3 828 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: | 0 | Tlakový: | Ne | Tlaková: | 0 |
| | | | Počet ČS: | 3 | Celkem [m]: | 3 828 |
| Čistírna odpadních vod: | Nová výstavba: | Ne | Navrhovaná kapacita: | 0 | EO | |
| | Rekonstrukce: | Ne | | 0 | m ³ /den | |

Investiční náklady [Kč]: 780 150 000,0

Stav projekt. přípravy: studie

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury