

List opatření

Název opatření:	Brno, Kanalizace Bosonohy – III. a IV. etapa výstavby	ID_OP:	DY100050
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41168	Bosonohy	41428000	Svratka po soutok s tokem Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V místní části Bosonohy je dosud provozována neúplná síť jednotných a dešťových stok, v některých místech chybí veřejná kanalizace. V předstihu byl vybudován a je provozován splaškový sběrač A1 se zaústěním do kmenové stoky A. Pro kapacitní odvádění dešťových vod byl vybudován poldr Bosonohy, dokončuje se zkapacitnění toku Leskavy a je připravena výstavba druhého poldru Ostopovice.

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba nových splaškových a dešťových stok v délce cca 6832 m, zaústěných do kmenové stoky A, které zajistí kapacitní odvedení odpadních vod jak ze současné zástavby, tak i rozvojových ploch v souladu se zpracovávaným generelem odvodnění a ÚPmB.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 832
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	6 832
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 268 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury