

List opatření

Název opatření:	Kunštát - Sychotín - dobudování a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100065
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07743	Kunštát	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
07744	Sychotín	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512981	VAS Boskovice - Kunštát na Moravě ČOV	Petrůvka	2.200000	-601596,393	-1126295,0
512982	VAS Boskovice - Kunštát na Moravě VK	Sebránek (Nýrovec)	3.100000	-596822,9	-1126951,5
516431	VAS Boskovice - Kunštát - Újezd u Kunštátu	Sebránek (Nýrovec)	3.200000	-596919,842	-1126949,6

Popis současného stavu:

Ve městě je vybudována jednotná kanalizační síť pro 1300 EO, odpadní vody jsou odvedeny na stávající ČOV, která je umístěna na levém břehu vodoteče Petrůvka. ČOV Kunštát byla vybudována pro 2000 EO v roce 1994, typ ECOFLUID-OXICLAR (fluidní filtrace).

Kanalizace zakončená ČOV je pouze ve vlastním Kunštátě.

Popis navrhovaného stavu:

Dobudování a rekonstrukce kanalizace v Kunštátě, rekonstrukce ČOV pro 1300 EO na cílovou kapacitu 2 100 EO. Vybudování splaškové kanalizace v MČ Sychotín a napojení na ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 422
	Počet EO nově připoj. na kanal:	248	Tlakový:	Ano	Tlaková:	377
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	4 799
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2100	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		390	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 119 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: stav přípravy - Kunštát SP (2012)

Provozovatel: VAS, a.s., divize Boskovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury