

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Tetčice - Zastávka - dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100079
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41209	Zastávka	41553000	Bobrava po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515201	VAS Brno venk. - Tetčice ČOV	Bobrava	24.10000	-612824,126	-1161468,5

## Popis současného stavu:

V obci je vybudovaná jednotná stoková síť ze 70 %. Nenapojená část obce řeší likvidaci splaškových odpadních vod vybudováním žump.

Odpadní vody z obce jsou přivaděčem odváděny do do kanalizační sítě města Rosice a odtud jsou veškeré odpadní vody vedeny na ČOV Tetčice.

## Popis navrhovaného stavu:

Rozšíření kanalizace - napojení více EO na ČOV Tetčice.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 598
	Počet EO nově připoj. na kanal:	720	Tlakový:	Ano	Tlaková:	178
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	6 776
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	74 445 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** VAS, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury