

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Znojmo - intenzifikace a rekonstrukce ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100136
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace komunální ČOV	<b>ID_KO:</b>	2
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02812	Dobšice	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512031	VAS Znojmo - Znojmo ČOV	Dyje	126.5000	-640190,937	-1195063,4

## Popis současného stavu:

Území města je odkanalizováno stokovou sítí přes ČOV v místní části Dobšice do řeky Dyje. V letech 1996 až 1999 byla stávající nevyhovující ČOV z roku 1976 komplexně rekonstruována. Intenzifikace a rozšíření ČOV byly navrženy a realizovány s cílem dosáhnout maximální efektivity při čištění odpadních vod z hlediska odstraňování dusíku, fosforu a dalších znečišťujících látek a současně vyhovět všem požadavkům kladeným na míru čištění příslušnými předpisy ČR a EU.

## Popis navrhovaného stavu:

Na ČOV Znojmo – Dobšice bude provedena intenzifikace ČOV zabezpečující kalovou koncovku a biologickou linku.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	0
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	0	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	99000	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano		19000	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	45 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	neuvedeno					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2012					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:** text pro současný stav byl převzat z PRVKUK

**Provozovatel:** Vodárenská akciová společnost a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury