

List opatření

Název opatření:	Bohdalov - I. Etapa - vybudování nové ČOV a přivaděče, rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100159
Typ opatření:	Výstavba ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00608	Bohdalov	41768000	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513941	VAS Žďár nad Sázavou - Bohdalov ČOV	Bohdalovský p.	11.60000	-646685.999	-1123586.5

Popis současného stavu:

V místní části je vybudována mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 6000 EO. Zkušební provoz byl zahájen v roce 1993. Stávající ČOV Bohdalov nevyhovuje legislativním i technickým požadavkům a je nutná modernizace. Kal je odebírán odbornou firmou na kompostování.

Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo vybudování nové obecní ČOV pro čištění komunálních odpadních vod vybavenou moderní technologií s chemickým srážením fosforu včetně nového kanalizačního přívodu k ČOV a rekonstrukce části kanalizace. Termín dokončení r. 2011, investiční náklad 72 mil. Kč.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1800	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		417	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 72 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2011

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: text pro současný stav je z PRVKUK, do I. Etapy patří i rekonstrukce a dostavba kanalizace v Bohdalově, ale má být do r. 2013 - proto je přidán v listu II etapy, parametry opatření od VAS se liší v textu a tabulce

Provozovatel: VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

Nositel opatření: vlastník infrastruktury