

List opatření

Název opatření:	Nedvědice - I. Etapa - dostavba kanalizace a doplnění technologie na ČOV	ID_OP:	DY100161
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_KO:	2.3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10230	Nedvědice	41344000	Svratka po soutok s tokem Bobrůvka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515581	VAS Žďár nad Sázavou - Nedvědice ČOV	Svratka	93.80000	-614043.828	-1130503.0

Popis současného stavu:

Místní(městská) část Nedvědice

V místní části je cca 600 obyvatel napojeno na jednotnou kanalizační síť. Výstavba této části kanalizace, která byla provedena svépomocí, byla ukončena v roce 1979. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 344 m, byly použity betonové trubky profilů DN 300 až DN 500. Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci.

Zbývající obyvatelé místní části řeší likvidaci splaškových vod pomocí septiků a jímek na vyvážení.

V obci je vybudována funkční mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 2257 EO.

Popis navrhovaného stavu:

Dle návrhu PRVK dostavba kanalizace v obci Nedvědice a rekonstrukce ČOV spočívající v automatizaci řízení, intenzifikaci provzdušnění a srážení fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 700	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	2257 EO
	Rekonstrukce: Ano		431 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 65 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2011

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: text pro současný stav převzat z PRVKUK; protože podle VAS dva termíny pro realizaci, bylo rozděleno na dva listy (etapy)

Provozovatel: VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

Nositel opatření: vlastník infrastruktury