

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Vladislav - výstavba kanalizace a ČOV, napojení obce Čiměř	<b>ID_OP:</b>	DY100192
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02389	Čiměř	41601103000	Nádrž Dalešice
18322	Hostákov	41751000	Mlýnský potok po ústí do toku Jihlava
18323	Vladislav	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Obec má zčásti vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splašky jsou odváděny do místní vodoteče. Místní část Hostákov nemá kanalizaci.

### Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Výstavba ČOV Vladislav je součástí "Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje - II.etapa". Součástí opatření je výstavba kanalizace v obci Čiměř, která bude napojena na ČOV Vladislav.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	14 238
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1613	Tlakový:	Ano	Tlaková:	3 575
			Počet ČS:	8	Celkem [m]:	17 813
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	2100	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	165 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

<b>Poznámka:</b>	text je z PRVKUK
<b>Provozovatel:</b>	VAS, a.s.
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury