

List opatření

Název opatření:	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky	ID_OP:	DY100339
Typ opatření:	Rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41188	Mokrá Hora	41425000	Ponávka po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39.80000	-597447,313	-1167520,7

Popis současného stavu:

Úsek jednotné kmenové stoky C mezi ulicemi Loučky a Karásek je vybudován z betonových trub DN 1200, v rámci něhož je zřízena stávající odlehčovací komora, která odlehčuje dešťové vody do málo vodného recipientu Ponávka. Předmětný úsek vykazuje vážné funkční poruchy, jak z hlediska stavebního stavu (stáří 40 - 50 let), tak z hlediska hydraulické kapacity a nepřipustného odlehčování dešťových průtoků.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce kmenové stoky C je navržena v délce 544 m v profilech DN 1000 - 1600. Stávající odlehčovací komora bude rekonstruována, přepadová hrana bude zvednuta.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I		
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační: 669	
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Tlaková: 0	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	108 056 000,0				
Stav projekt. přípravy:	vydáno DSP				
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno				
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah				

Poznámka: Doplněno jako připomínka v 02/09

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury