

List opatření

Název opatření:	Letovice - Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100060
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08074	Třebětín	41447000	Svitava po soutok s tokem Křetínka
09374	Meziříčko	41447000	Svitava po soutok s tokem Křetínka
41156	Letovice	41447000	Svitava po soutok s tokem Křetínka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511691	VAS Boskovice - Letovice ČOV	Svitava	61.70000	-596449,619	-1121601,3

Popis současného stavu:

Letovice vč. MČ Třebětín má 4648 připojených obyvatel, z toho 1 500 obyvatel na ČOV Tylex. Toto řešení není pro město perspektivní.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce ČOV pro 6380 EO bez zvýšení kapacity spočívající v rekonstrukci mechanického stupně čištění a v rekonstrukci a dobudování kalové koncovky. Vybudování splašk. Kanalizace v MČ Meziříčko a napojení na ČOV, vybudování ČS a výtlačku pro přivedení dosud čistěných OV od 1 500 obyvatel na ČOV Tylexu do městské ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 900
	Počet EO nově připoj. na kanal:	187	Tlakový:	Ano	Tlaková:	1 050
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	3 950
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	6380	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		1490	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	29 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: nesplňuje emisní stand., přivedení OV dosud čistěných na ČOV Tylexu od 1500 obyvatel, napoj. MČ Meziříčko, odhad nepodložený dokumentací; datum dokončení stavby upraveno dle D03

Provozovatel: VAS a.s., divize Boskovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury