

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Jedovnice - intenzifikace ČOV, zrušení ČOV Krasová a Rudice, výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100061
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
05815	Jedovnice	41528000	Křtinský potok po ústí do toku Svitava
07404	Krasová	41528000	Křtinský potok po ústí do toku Svitava
14323	Rudice	41528000	Křtinský potok po ústí do toku Svitava
14743	Senetářov	41528000	Křtinský potok po ústí do toku Svitava
18203	Vilémovice	41520000	Punkva po ústí do toku Svitava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
514581	VAS Boskovice - Rudice ČOV		7.700000	-581422,352	-1146722,9
515271	VAS Boskovice - Krasová ČOV		2.500000	-585439,654	-1146248,5
515381	VAS Boskovice - Jedovnice ČOV		2.700000	-585287,792	-1146392,2

## Popis současného stavu:

Stávající ČOV v obcích Krasová a Rudice (leží v CHKO Moravský kras) jsou zastaralé svou technologií pro dosažení potřebné kvality vypouštěných OV.

Senetářov: V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

## Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se rekonstrukce ČOV Jedovnice na cílový stav 7 500 EO z dnešních 3 943 EO a přivedení splaškových vod z Krasové a Rudice na tuto ČOV. ČOV Krasová a Rudice budou zrušeny.

V PRVK je přivedení spl. OV z Krasové na rekonstruovanou ČOV Jedovnice předpokládáno až po roce 2015. Přivedení OV z Rudice jednotnou kanalizací a napojení na ČOV Jedovnice je uváděno jako alternativní řešení. Je naplánováno přivedení splaškových vod ze Senetářova.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	10 000
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	1406	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	5 300
			<b>Počet ČS:</b>	3	<b>Celkem [m]:</b>	15 300
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	7500	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano		1250	m <sup>3</sup> /den	

<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	196 738 000,0
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	studie
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2013
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	

**Poznámka:** nesplňuje emisní stand., údaj z technicko - ekonomické studie, datum dokončení stavby upraveno dle D03

**Provozovatel:** VAS, a.s, divize Boskovice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury