

List opatření

Název opatření:	Brno - Popůvky - dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100094
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
12587	Popůvky	41553000	Bobrava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39.80000	-597447,313	-1167520,7

Popis současného stavu:

V části obce je vybudována kanalizace. Odpadní vody jsou z části odvedeny na provizorní ČOV (technologické vstrojení pro 100 EO) a z části přečerpávány do kanalizační sítě Troubsko.

Popis navrhovaného stavu:

Je plánována dostavba kanalizace ve staré zástavbě, zrušení současné provizorní ČOV a napojení na kanalizační systém v obci Troubsko. Celkem bude nově odkanalizováno 560 obyvatel. Předpokládá se, že aglomerace Troubsko - Popůvky bude mít (v roce 2012) 4 500 obyvatel.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	860	Tlakový:	Ano	Tlaková:	2 200
			Počet ČS:	4	Celkem [m]:	6 200
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	43 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	PRVK					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: odhad - k roku 2012 v obci celkem 2000 obyvatel

Provozovatel: VAS, a.s. Brno - venkov

Nositel opatření: vlastník infrastruktury