

List opatření

Název opatření:	Běhařovice, Tavíkovice, Medlice, Křepice, H. Kounice	ID_OP:	DY100147
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00142	Běhařovice	41248000	Křepička po ústí do toku Jevišovka
04310	Horní Kounice	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava
07595	Křepice	41248000	Křepička po ústí do toku Jevišovka
09258	Medlice	41248000	Křepička po ústí do toku Jevišovka
16525	Tavíkovice	41893000	Rokytná po soutok s tokem Roučovanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
516221	Obec Tavíkovice ČOV	Rokytná	38.60000	-635701,182	-1174380

Popis současného stavu:

Běhařovice, Medlice, Křepice, H. Kounice: V obcích není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V H. Kounicích je vybudována dešťová kanalizace, vyústující do potoka. Kanalizace byla budována v akci „Z“ převážně z betonových trub.

Tavíkovice: V celé obci je vybudována stávající splašková kanalizace. Odpadní vody z obce jsou odváděny do stávající mechanicko-biologické ČOV

Popis navrhovaného stavu:

V obcích bez centrálního systému odvádění odpadních vod bude vybudována splašková kanalizace. V Běhařovicích bude vybudována centrální ČOV, kam budou svedeny odpadní vody z obcí Běhařovice, Křepice, Medlice, Újezd.

V Tavíkovicích se výhledově předpokládá jen rekonstrukce ČOV. Horní Kounice budou řešeny samostatně.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	16 700
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1700	Tlakový:	Ano	Tlaková:	20 500
			Počet ČS:	8	Celkem [m]:	37 200
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	2100	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		347	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 160 000 000,0

Stav projekt. přípravy: studie

Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: text převzat z PRVKUK

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury