

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Horní Loučky - výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100359
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04341	Horní Loučky	41367000	Bobruvka po soutok s tokem Libochovka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno 285 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která proběhla svépomocí a jejíž celková délka činí 1350 m, byly použity betonové trouby profilů DN 600. Celá kanalizační síť je rozdělena do dvou povodí, jedno povodí je zaústěno do říčky Bobruvky, druhé povodí je napojeno na kanalizační systém sousední obce Dolní Loučky a tím i na stávající ČOV v obci Dolní Loučky. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

### Popis navrhovaného stavu:

Předložená PD pro územní řízení řeší odvádění splaškových vod z obce Horní Loučky pomocí splaškové kanalizace na centrální ČOV. Vyčištěné splaškové vody mají být vypouštěny do místní vodoteče v množství 49,5 m<sup>3</sup>/den, s limity zbytkového znečištění na odtoku z ČOV pro jsou uváděny jako průměr v mg/l a BSK 5 22, CHSKCr 75, NL 25, N-NH<sub>4</sub> 5, Nc 20, P c.5.

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ano	Tlaková:	
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Počet ČS:		Celkem [m]:	
	Rekonstrukce:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	

Investiční náklady [Kč]: 14 917 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: po 2015

Do Programu Opatření zahrnuto:

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury