

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|----------|
| Název opatření | Svitava, Spešov - ochranné hráze | ID_OP | DY130101 |
| Typ opatření | Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku) | ID_KO | 37, 39 |

| Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatření | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
| Kód ZSJ | Název obce-ZSJ / Kraj | ID_VÚ | Název vodního útvaru | |
| 15282 | Spešov / JMK | 41501000 | Svitava po soutok s tokem Punkva | |
| | | D055 | | |
| ID_TOK | Název vodního toku | Správce vodního toku | od km | po km |
| 414290000100 | Svitava | Povodí Moravy, s.p. | | |
| | | | | |

| Popis současného stavu |
|--|
| Zástavba rodinných domů a místní komunikace ve východní části obce (mezi tratí ČD a čistírnou odpadních vod) jsou níže položené než hladina stoleté vody. Povodně v roce 1997 tuto skutečnost potvrdily. |

| Popis navrhovaného stavu |
|---|
| Účelem stavby bude ohrazování nejnižší položené části východní části obce v inundaci Svitavy na hladinu Q_{100} . Ohrazovaným územím protéká Spešovský potok, který bude nutné přeložit vně hrází. Vzhledem k tomu, že dno potoka má výškově shodný průběh se souběžnou splaškovou kanalizací obce Spešov a dojde ke křížení přeložky potoka s touto kanalizací, bude nutné kanalizaci přeložit a výškově snížit. V místě hrází dojde k přeložení telefonního kabelu. |

| Parametry navrhovaného opatření | Současný stav | Návrhový stav |
|--|---------------|---------------|
| Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N) | | Q_{100} |
| Počet ochráněných obyvatel | | 182 |
| Rozsah ohroženého území (ha) | 9 | 2 |
| Odhad možných povodňových škod (mil. Kč) | | 130 |

| Technické údaje opatření | | Financování, stav přípravy | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|
| Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3) | | Náklady na realizaci (mil. Kč) | 8,0 |
| Délka/max. výška ochranných hrází (m) | | Zdroj financování | 129 123 |
| Úprava koryta toku (m) | | Stav projektové přípravy | ÚR |
| Úprava/zrušení spádových objektů (ks) | | Zahájení - ukončení akce | 08/09-11/10 |
| Uzávěrové komory na kanalizaci (ks) | | Nositel opatření | Povodí Moravy, s.p. |
| Rekonstrukce mostů (ks) | | Zdroj dat | Povodí Moravy, s.p. |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Poznámka | Ize zahájit pouze ve vazbě na silnici |
|-----------------|---------------------------------------|